


PRZĘKRÓJ AA



PRZĘKRÓJ BB

PS1	0.50 PŁYTKI GRESOWE / WYKŁADKA POLY BULIONOWA 0.30 KLEJ DO GRESU / KLEJ DO WYKŁADZIN PVC 6.00 PŁYTKA ŻELBETOWA 0.20 FOLIA EPDM 10.00 STROPIWIE EPS 100-038 0.20 FOLIA EPDM 10.00 WARSZTATA BETONOWA KONSTRUKCYJNA 10.00 ZAKŁĘSZCZONA PODSTAWA PŁASKOWA - ŻWIROWA GRUNT RODZINY	0.20 POWŁOKA EPOKSYDOWA 6.00 PŁYTKA ŻELBETOWA 0.20 FOLIA EPDM 10.00 STROPIWIE EPS 100-038 10.00 IZOLACJA PRZECIWMROZNA 10.00 WARSZTATA BETONOWA KONSTRUKCYJNA 10.00 ZAKŁĘSZCZONA PODSTAWA PŁASKOWA - ŻWIROWA GRUNT RODZINY
DA1	0.60 BŁACHA STALOWA NA RZĘDZ STOLACZY 0.30 WĘDRARKA SEPARACYJNA WODOWNIA SYSTEMOWO 2.50 PŁYTKA MPE 18.00 KROKWIENI DREWNIANE	1.00 PŁYTKI GRESOWE 0.30 KLEJ DO GRESU 6.00 SZCZEGÓŁY ŻEBROWA 0.20 FOLIA EPDM 6.00 STROPIWIE POSADZKOWY EPS 100-038 18.00 STROPIWIE ŻELBETOWY 0.50 TYNK GIPSOWY
ST3	1.80 PŁYTKA OSB 25.0 STROPIWIE DACHOWY EPS 100-038 NA ZAKŁĘD 0.20 FOLIA EPDM 20.0 STROPIWIE ŻELBETOWY 0.50 TYNK GIPSOWY	ST1

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA ANDRZEJ TROMSKI UL. 17 STYCZNIA 13, 06-400 CIECHANÓW ++48 600-378-690
	NAZWA INWESTYCJI	ŻŁOBEK
INWESTOR	ADRES INWESTYCJI	LUBOWIDZ, DZIAŁKA NR 494/2, ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁEK NR 483/3, 484/1
	INWESTOR	GMINA LUBOWIDZ UL. ZIELONA 10, 09-304 LUBOWIDZ
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
TEMAT ARKUSZA	PRZĘKROJE	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Andrzej Tromski nr upr. MA/136/08 w spec. architektonicznej	SKALA: 1 : 100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marcin Tromski nr upr. 337/Wa/71 w spec. architektonicznej	DATA: 2016
		NR. RYS: A06