



SCHEMAT IDEOWY RK



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Moc zainstalowana Pi [kW]	0,23	0,14	0,01	0,4	2,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,05	3,00	0,00	0,00	0
Typ przewodu	YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 5x1,5 mm²	YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 3x1,5 mm²	YLYżo 3x1,5 mm²	YLYżo 3x1,5 mm²	YLYżo 3x4 mm²	rezerwa	rezerwa	rezerwa
Obwód	oświetlenie kotłowni	oświetlenie pom. socjalnych	oświetlenie awaryjne	gniazdo 24V	gniazda 1-faz.	kocioł c.o.	pompa nr1	pompa nr 2	pompa nr 3	pompa nr4 z wyl. pływak.	zmiękcacz wody	podgrzew. ciepłej wody			

- Uwagi:
- Zasilanie i odpływy od góry rozdzielni.
 - Przewody odpływowe wyprowadzać przez listwy zaciskowe o przekroju o 1 stopień większym od przekroju żył przewodów.
 - W szafie rozdzielnic przewidywać 20% rezerwy miejsca i mocy pod przyszłą rozbudowę (w tym również listwy zaciskowe)
 - Przed drzwiami kotłowni zamontować przycisk wyłącznika awaryjnego kotłowni, zlokalizowanego w RK.



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8
Moc zainstalowana Pi [kW]	1,30	1,30	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,74
Typ przewodu	YDYżo 3x4 mm²	YDYżo 3x4 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Obwód	centrala went. poddasze	centrala went. poddasze	wentylator na dachu	wentylator na dachu				
Razem								

OBLICZENIA TABLICA RW

Wyszczególnienie	Pz kW	wsp. jedn. k	Pi kW
centrala wentylacyjna	2,60	1,00	2,60
wentylatory	0,20	1,00	0,20
Pn =	2,80	Psz =	2,80
In =	4,49	Isz =	4,49

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANDRZEJ TROMSKI UL. 17 STYCZNIA 13, 06-400 CIECHANÓW +48 600- 378- 690			
	NAZWA INWESTYCJI	ŻŁOBEK			
	ADRES INWESTYCJI	LUBOWIDZ, DZIAŁKA NR 494/2, ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁEK NR 483/3, 484/1			
	INWESTOR	GMINA LUBOWIDZ UL. ZIELONA 10, 09-304 LUBOWIDZ			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
BRANŻA	ARCHITEKTURA				
TEMAT ARKUSZA	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RK I RW				SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Zieliński 158/Wa/74			DATA:	2016
SPRAWDZAJĄCY	Waldemar Kujawa CIE-1/82			NR. RYS:	E-10