


484/1



- UWAGI:
- 1. Istniejącą kanalizację kablową rozdzielczą, należy rozbudować poprzez dobudowę do budynku odcinka kanalizacji pierwotnej
  - 2. Kanalizację budować z rury DVR 110
  - 3. Wejścia projektowanej kanalizacji należy zabezpieczyć dwustronnie (od strony budynku oraz studni) zestawami uszczelniającymi TDUX
  - 5. Od wejścia projektowanej kanalizacji do budynku, do szafy RACK, należy doprowadzić 2 rury peszel fi40, z pilotami, umożliwiające przyszłemu operatorowi doprowadzenie okablowania.

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANDRZEJ TROMSKI UL. 17 STYCZNIA 13, 06-400 CIECHANÓW +48 600- 378- 690		
	NAZWA INWESTYCJI	ŻŁOBEK		
	ADRES INWESTYCJI	LUBOWIDZ, DZIAŁKA NR 494/2, ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁEK NR 483/3, 484/1		
	INWESTOR	GMINA LUBOWIDZ UL. ZIELONA 10, 09-304 LUBOWIDZ		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA	NISKOPRĄDOWA			
TEMAT ARKUSZA	PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE MAPA TERENU			SKALA: 1 : 200
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Kojtek nr kw. 2557/KW/2011			DATA: 2016
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maciej Sulej nr upr. MAZ/0302/PWOE/04			NR. RYS: NP07