


ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA PÓŁNOCNA



PRZĘKRÓJ C - C

3 STROP NAD PIWNICĄ

- GRES / TARKET NA KLEJU 2cm
- SZLICHTA BETONOWA 4cm
- PLYTA PILŚNIOWA 2cm
- PAROIZOLACJA – FOLIA BUDOWLANA
- STROP ŻELBETOWY 15cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

4 POSADZKA W PIWNICY

- SZLICHTA BETONOWA 10cm
- PAROIZOLACJA – FOLIA BUDOWLANA
- CHUDY BETON 10cm
- PIASEK UBITY WARSTWAMI DO GRUNTU RODZIMEGO



ELEWACJA ZACHODNIA




ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA ZACHODNIA PRZĘKRÓJ A - A

1 DACH

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- PAPA PODKŁADOWA
- PREFABRYKOWANE MODUŁY DACHOWE
- Z PŁYT OSB Z WYPEŁNIENIEM WATĄ SZKLANĄ
- FOLIA PAROSZCZELNA
- PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA




PRZĘKRÓJ B - B

ELEWACJA WSCHODNIA

2 POSADZKA PARTERU

- GRES / WYKŁADZINA PCV
- SZLICHTA BETONOWA 8cm
- STYROPIAN 5cm
- PAROIZOLACJA – FOLIA BUDOWLANA
- CHUDY BETON 10cm
- PIASEK UBITY WARSTWAMI DO GRUNTU RODZIMEGO

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANDRZEJ TROMSKI UL. 17 STYCZNIA 13, 06-400 CIECHANÓW +48 600- 378- 690	
	NAZWA INWESTYCJI	ŻŁOBEK	
	ADRES INWESTYCJI	LUBOWIDZ, DZIAŁKA NR 494/2, ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁEK NR 483/3, 484/1	
	INWESTOR	GMINA LUBOWIDZ UL. ZIELONA 10, 09-304 LUBOWIDZ	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		SKALA: 1 : 100
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
TEMAT ARKUSZA	PRZĘKROJE AA, BB, CC, ELEWACJE - - INWENTARYZACJA		DATA: 2016
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Andrzej Tromski nr upr. MA/136/08 w spec. architektonicznej		NR. RYS: IB04
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marian Tromski nr upr. 337/Wa/71 w spec. architektonicznej		