

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej w m. Konopaty od km 0+000 do km 0+353

Lp	Specyfikacja techniczna podstawa	Elementy rozliczeniowe	Jedn miar	Ilość	Cena jedn.(zt)	Wartość (zt)
1	2	3	4	5	6	7
		0.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE	-	-	-	-
1	0.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJA POWYKONAWCZJ.\	km	0,353		
		0.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE	-	-	-	-
	0.02.01.01	WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	-	-	-	-
2		WYKOPY W GRUNTACH KAT. I-V Z WYWOZEM GRUNTU	m3	144,30		
3		WYWOZ NAOMIARU GRUNTU NA OOKŁ.AO	m3	144,30		
-	-	0.04.00.00 POOBUOOWY	-	-	-	-
	0.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAG~SZCZENIE PODŁ.OŻA	-	-	-	-
4		PROFILOWANIE I ZAG~SZCZANIE PODŁOZA POO WARSTWY KONSTRUKCYJNE	m2	1979,90		
	0.04.02.01	WARSTWA OOCINAJACA	-	-	-	-
5		WYKONANIE WARSTWY OOCINAJACEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM	m2	1441,33		
-	0.04.04.02	POOBUOOWA Z MIESZANKI KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	-	-	-	-
6		WARSTWA MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31,5 gr. 15 em	m2	1441,33		
-	-	0.05.00.00 NAWIERZCHNIE	-	-	-	-
-		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFAL TOWEGO	-	-	-	-
7.1	0.05.03.05B	NAWIERZCHNIA DROGI Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S WARSTWA SCIERALNA 50/70 Gr. 3em	m2	1 310,30		

7.2	D.05.03.05A	NAWIERZCHNIA DROGI Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16WWARSTWA WIJWICA 50/70 Gr. 5cm	m2	1375,82		
-	-	0.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE	-	-	-	-
-	0.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY	-	-	-	-
8		WYKONANIE POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31,5 GR. 10 em	m2	662,00		
		0.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	-	-	-	-
	0.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	-	-	-
9		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLAZNAKOW DROGOWYCH	szt	2,00		
10		TARCZE ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH	szt	2,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

Opracował: