

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LESZCZYNOWEJ W M. LUBOWIDZ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

INWESTOR: WÓJT GMINY LUBOWIDZ, UL. ZIELONA 10, 09-304 LUBOWIDZ

**JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:** ROBBUD Sp. z o.o. Sp. komand.
ul. Płocka 33, 09-140 Raciąż

ADRES OBIEKTU: UL. LESZCZYNOWA , DZ. NR EW. 568; 1020/1; 1020/2; 1023/4; 1023/12;
1023/14 - OBRĘB: LUBOWIDZ

OŚWIADCZENIE: My niżej podpisani, oświadczamy że zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.2016 nr 0 poz. 290) z późniejszymi zmianami) projekt budowlany pn. „Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w m. Lubowidz”, został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

PROJEKTANCI:

Imię i nazwisko	Zakres opracowania	Branża	Data opracowania	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Michał Pakieła	Projektant	Drogowa	04.2017	MAZ/0172/ POOD/11	
mgr inż. Piotr Pakieła	Projektant	Sanitarna	04.2017	MAZ/0452/ POOS/08	

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZĘŚĆ 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ WSTĘPNA.....

Uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do OIIB projektantów.....

CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstęp

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Cel opracowania

1.3. Podstawa opracowania

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.....

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

5. Dane informujące o wpisaniu terenu do rejestru zabytków lub podlegające innej ochronie.....

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

7. Dane pożarowe.....

8. Dane o wpływie i zagrożeniach na środowiska

9. Określenie warunków geotechnicznych posadowienia budowli

10. Obszar oddziaływania obiektu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.....

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w czasie budowy

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.....

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

CZĘŚĆ GRAFICZNA.....

Spis rysunków:

1. Lokalizacja opracowania w skali 1:5000
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

CZĘŚĆ 2. PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

CZĘŚĆ 2.1. PROJEKT DROGOWY

CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- 1. Przedmiot opracowania*
- 2. Stan istniejący.....*
- 3. Warunki gruntowo-wodne i wzmocnienie istniejącego podłoża.....*
- 4. Projektowane parametry techniczne.....*
- 5. Rozwiązania geometryczne*
- 6. Konstrukcja.....*
- 7. Rozwiązania wysokościowe.....*
- 8. Roboty branżowe.....*
- 9. Roboty ziemne*
- 10. Rozwiązania dla niepełnosprawnych.....*
- 11. Oznakowanie*

CZĘŚĆ GRAFICZNA.....

Spis rysunków:

- 3. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500*
- 4. Profil podłużny ulicy Leszczynowej w skali 1:500/50*
- 5. Przekroje charakterystyczne w skali 1:50*
- 6. Szczegóły konstrukcyjne 1:25*
- 7.1 Konstrukcja zjazdu indywidualnego w skali 1:50*
- 7.2 Konstrukcja zjazdu indywidualnego w skali 1:50*

CZĘŚĆ 2.2. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- 1. Materiały wyjściowe.....*
- 2. Opis rozwiązania technicznego*
- 3. Projektowany zakres opracowania*
- 4. Kanalizacja deszczowa*
- 5. Roboty ziemne*
- 6. Roboty montażowe rurociągów*
- 7. Odwodnienie wykopów*

CZĘŚĆ GRAFICZNA.....

Spis rysunków:

8. *Plan sytuacyjny w skali 1:500*
9. *Profil podłużny – kanał główny w skali 1:100/200*
10. *Profil podłużny – przykanaliki w skali 1:100/200*
11. *Studnia rewizyjna PP Ø 600*
12. *Wpust deszczowy bet. Ø 500*
13. *Schemat studni chłonnej Ø 1200*

ZAŁĄCZNIKI.....

1. Decyzja Nr 1/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.02.2017 wydana przez Wójta Gminy Lubowidz
2. Decyzja – pozwolenie wodnoprawne z dnia 09.06.2017 przez Starostę Żuromińskiego

CZĘŚĆ 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ WSTĘPNA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
I ZAŚWIADCZENIA
O PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIB
PROJEKTANTÓW

CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w m. Lubowidz”.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid.: 568; 1020/1; 1020/2; 1023/4; 1023/12; 1023/14 – obręb Lubowidz.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest określenie zakresu robót obejmujących budowę ulicy Leszczynowej w Lubowidzu.

Niniejsze opracowanie wraz z Projektem Architektoniczno-Budowlanym stanowią załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania:

Podstawą niniejszego opracowania są:

- Umowa z Zamawiającym
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowanego na zlecenie GDDKiA przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej (załącznik do zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych TRANSPROJEKT 1979 r. i 1982 r.
- Odwodnienie dróg. Roman Edel, Wydział Komunikacji Łączności 2006 r.
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500
- Dodatkowe pomiary geodezyjne w miejscach dowiązań do istniejących nawierzchni
- Wizja w terenie

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycyjny jest częściowo zagospodarowany i stanowi obszar położony w granicach administracyjnych miejscowości Lubowidz w pasie terenu przeznaczonym pod pas drogowy ulicy Leszczynowej oraz w pasie drogowym ulicy Św. Klary.

Istniejące nieruchomości przyległe do ulicy Mazowieckiej charakteryzują się zabudową mieszkalną jednorodziną. Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku od km 0+000 do km 0+007,15. Na odcinku od km 0+007,60 do km 0+186,85 droga utwardzona jest za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych, które przeznaczone są do rozbiórki. Na pozostałym odcinku tzn. od km 0+186,85 do km 0+414,60 występuje nawierzchnia bitumiczna.

Od km 0+ 007,50 do km 0+56,30 po lewej stronie projektowanej drogi, wzdłuż ogrodzenia cmentarza zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej o szer. 1,50 m przeznaczony do przełożenia.

Pas terenu wydzielony pod projektowaną ulicę jest uzbrojony w następujące sieci infrastruktury technicznej:

- sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami
- sieci kanalizacji deszczowej
- sieć energetyczna
- sieć telekomunikacyjna.

Rzędne istniejącego terenu na terenie inwestycyjnym wahają się od 147,55 m n.p.m. do 155,70 m n.p.m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu przewidziano budowę ulicy Leszczynowej klasy D (dojazdowa) o długości ~415m. Projektowany przekrój normalny ulicy obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 5,5 dwupasowej dwukierunkowej na odcinkach:

- od km 0+000 do km 0+025,50
- od km 0+127,97 do km 0+144,18.

Jezdnia o szerokości 6,0 m została zaprojektowana na odcinku od km 0+161,45 do km 0+189,83. Natomiast na odcinku od km 0+045,60 do km 0+113,76 przewidziano wykonanie jezdni o szerokości 3,5 m jezdniopasowej dwukierunkowej, z zachowaniem warunków widoczności. Odcinki przejściowe zlokalizowane są:

- od km 0+025,50 do km 0+45,60
- od km 0+113,76 do km 0+127,97
- od km 0+144,18 do km 0+161,45

Nawierzchnię ulicy zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor grafitowy KR1.

Projekt zakłada również wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m od km 0+007,50 do km 0+150,00 oraz od km 0+332,00 do km 0+405,80. Chodnik o szerokości 1,5 m zaprojektowano na odcinku od km 0+156,80 do km 0+322,40.

Początek opracowania przyjęto w miejscu, gdzie kończy się nawierzchnia z kostki betonowej. Koniec opracowania zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ul. Ogrodową.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni twardych zostaną odprowadzone do projektowanych studzienek ściekowych z osadnikiem, a następnie przykanalikami do kanału deszczowego Ø315mm i docelowo do projektowanej studni chłonnej.

W ramach usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziano:

- wycinkę kolidujących drzew – 3szt. w rejonie działki nr 1020/2

Projektowane zagospodarowanie terenu zostało przedstawione na rys. nr 2.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p.	Rodzaj projektowanego elementu zagospodarowania terenu	Rodzaj nawierzchni utwardzonej	Powierzchnia [m2]
1	Jezdnia ulicy Leszczynowej	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor grafitowy, KR1	2306,20
2	Zjazdy indywidualne	Kostka betonowa gr. 8cm	181,40
3	Chodnik	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm	666,40

4	Zieleń	-	405,00
---	--------	---	--------

5. DANE INFORMUJĄCE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTEKÓW LUB PODLEGAJĄCE INNEJ OCHRONIE

Teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytków.

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren inwestycyjny nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej i nie występują szkody górnicze.

7. DANE POŻAROWE

Z uwagi na to, iż teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogólnie dostępnego, poszczególne elementy zagospodarowania terenu spełniają wymagania przepisów dotyczące:

- przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.

8. DANE O WPŁYWIE I ZAGROŻENIACH NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213 poz. 1397) projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu – Międzyrzecze Skrwy i Mławki.

9. OKREŚLENIE WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA BUDOWLI

Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki geotechniczne ustalono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290 z późn. zm.) zasięg obszaru oddziaływania obiektu budowlanego ogranicza się do działek inwestycyjnych na których są zlokalizowane projektowane elementy zagospodarowania terenu tj.: 568; 1020/1; 1020/2; 1023/4; 1023/12; 1023/14 – obręb Lubowidz.

Opracował

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Obiekt:

Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w m. Lubowidz

INWESTOR:

WÓJT GMINY LUBOWIDZ,
UL. ZIELONA 10, 09-304 LUBOWIDZ

ADRES OBIEKTU:

UL. LESZCZYNOWA
DZ. NR EW. 568; 1020/1; 1020/2; 1023/4; 1023/12; 1023/14
– OBRĘB LUBOWIDZ

Autor opracowania: mgr. inż. Michał Pakieła

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

W ramach projektu przewidziano budowę ulicy Leszczynowa klasy D (dojazdowa) o długości ~415m. Projektowany przekrój normalny ulicy obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 5,5 dwupasowej dwukierunkowej na odcinkach:

- od km 0+000 do km 0+025,50
- od km 0+127,97 do km 0+144,18.

Jezdnia o szerokości 6,0 m została zaprojektowana na odcinku od km 0+161,45 do km 0+189,83. Natomiast na odcinku od km 0+045,60 do km 0+113,76 przewidziano wykonanie jezdni o szerokości 3,5 m jezdniopasowej dwukierunkowej. Odcinki przejściowe zlokalizowane są:

- od km 0+025,50 do km 0+45,60
- od km 0+113,76 do km 0+127,97
- od km 0+144,18 do km 0+161,45

Nawierzchnię ulicy zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor grafitowy.

Projekt zakłada również wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m od km 0+007,50 do km 0+150,00 oraz od km 0+332,00 do km 0+405,80. Chodnik o szerokości 1,5 m zaprojektowano na odcinku od km 0+156,80 do km 0+322,40.

Początek opracowania przyjęto w miejscu gdzie kończy się nawierzchnia z kostki betonowej. Koniec opracowania zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ul. Krótką.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni twardych zostaną odprowadzone do projektowanych studzienek ściekowych z osadnikiem, a następnie przykanalikami do kanału deszczowego Ø315mm i docelowo do projektowanej studni chłonnej.

W ramach usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziano:

- wycinkę kolidujących drzew – 3szt. w rejonie działki nr 1020/2

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren inwestycyjny jest częściowo zagospodarowany i stanowi obszar położony w granicach administracyjnych miejscowości Lubowidz w pasie terenu przeznaczonym pod pas drogowy ulicy Leszczynowej.

Istniejące nieruchomości przyległe do ulicy Leszczynowej charakteryzują się zabudową mieszkalną jednorodziną. Obecnie na tym odcinku odbywa się ruch drogowy związany z dojazdem do w/w nieruchomości.

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku od km 0+000 do km 0+007,15. Na odcinku od km 0+007,60 do km 0+186,85 droga utwardzona jest za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych, które przeznaczone są do rozbiórki. Na pozostałym odcinku tzn. od km 0+186,85 do km 0+414,60 występuje nawierzchnia bitumiczna.

Od km 0+ 007,50 do km 0+56,30 po lewej stronie projektowanej drogi zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej o szer. 1,50 m przeznaczony do przełożenia.

Pas terenu wydzielony pod projektowaną ulicę jest uzbrojony w następujące sieci infrastruktury technicznej:

- sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami
- sieci kanalizacji deszczowej
- sieć energetyczna
- sieć telekomunikacyjna.

Rzędne istniejącego terenu na terenie inwestycyjnym wahają się od 147,55 m n.p.m. do 155,70 m n.p.m.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Cały odcinek w trakcie budowy stwarza pewne niebezpieczeństwa ze względu na swoją otwartość – oprócz Wykonawcy po placu budowy będą się poruszali użytkownicy i ich pojazdy na co dzień korzystający z drogi, stąd bezwzględna konieczność przestrzegania przez użytkowników zasad poruszania się po drogach. Obowiązek właściwego oznakowania należy do Wykonawcy robót i użytkownicy powinni być o tych zagrożeniach w sposób wyraźny ostrzeżeni.

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy

Następujące roboty budowlane, ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- roboty wykonywane w strefie ruchu pojazdów i sprzętu poruszających się po budowie i przyległym układzie komunikacyjnym
- roboty ziemne wykonywane w miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury podziemnej
 - zagrożenie przysypaniem podczas wykonywania wykopów oraz układania rur kanalizacyjnych
 - zagrożenie związane z transportem, montażem i przemieszczaniem ciężkich materiałów budowlanych,
 - zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym związane z pracami przy kolizji z czynną linią energetyczną napowietrzną bądź linią energetyczną podziemną,
 - zagrożenia związane z transportem i montażem ciężkich elementów prefabrykowanych ,
 - roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Należy przeprowadzić z pracownikami wykonującymi roboty szkolenia stanowiskowe. Należy przy tym zwrócić uwagę na te roboty które wykonywane będą pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w trakcie robót ruch lokalny oraz transport technologiczny dowożący materiały na budowę, w tym ich załadunek i rozładunek.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić szkolenia na stanowiskach pracy oraz przez osobę upoważnioną w sprawie wykonywania robót pod ruchem i przy użyciu wewnętrznego transportu technologicznego.

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:


Bezwzględnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. Nr 120 poz.1126) należy opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Przed przystąpieniem do robót wdrożyć oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu . Podczas trwania całości robót dbać o stan oznakowania. Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Poż.

Opracował:

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Spis rysunków:

1. *Plan orientacyjny w skali 1:5000*
2. *Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500*



Rys. 1 Lokalizacja opracowania

Skala 1:5000

CZĘŚĆ 2

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE

CZĘŚĆ 2.1

PROJEKT DROGOWY

CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Leszczynowej w m. Lubowidz”.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid.: 568; 1020/1; 1020/2; 1023/4; 1023/12; 1023/14 – obręb Lubowidz.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt drogowy.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Istniejące zagospodarowanie terenu zostało opisane w pkt. 2 w opisie technicznym do projektu zagospodarowania terenu (część 1 Projektu Budowlanego).

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA

Na podstawie rozpoznania istniejącego podłoża gruntowego oraz poziomu posadowienia projektowanych konstrukcji nawierzchni ulic objętych projektem ustalono grupę nośności podłoża **G1**.

4. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjęto następujące parametry projektowe dla projektowanego odcinka ulicy Leszczynowej:

Klasa drogi	- D (dojazdowa)
Prędkość projektowa	- 30 km/h
Szerokość pasów ruchu	- 2,75 – 3,0 m (odcinek dwupasowy) - 3,5 (odcinek jednopasowy dwukierunkowy)
Szerokość jezdni	- 3,5 m od km 0+045,60 do km 0+113,76 - 2x2,75=5,5 m od km 0+000 do km 0+25,50 i od km 0+127,97 do km 0+144,18 - 2X3,0=6,0 m od km 0+161,45 do km 0+189,83
Szerokość chodnika	- 1,5 m (odsunięty od jezdni) - 2,0 m (przy jezdni)

5. ROZWIĄZANIA GEOMETRYCZNE

W ramach projektu przewidziano budowę ulicy Leszczynowej klasy D (dojazdowa) o długości ~415m.

W ramach opracowania przewidziano:

- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego KR1.
- budowę chodnika oraz zjazdów indywidualnych.

Projektowana oś drogi to odcinki proste i łuki kołowe o promieniach 30 m i 50 m. Projektowana oś oparta jest na 11 punktach wierzchołkowych.

Trasa ulicy biegnie w wyznaczonym pasie drogowym. Została zaprojektowana tak aby zminimalizować kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną.

6. KONSTRUKCJA

Konstrukcje nawierzchni przyjęto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowanego na zlecenie GDDKiA przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej (załącznik do zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:

a) ulica Leszczynowa (konstrukcja podatna KR1)

- kostka betonowa gr. 8 cm, kolor grafitowy
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszyw naturalnych 0/31,5 mm gr. 15cm
- podłoże gruntowe G1

b) zjazdy indywidualne

- kostka betonowa, kolor czerwony, gr. 8 cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm
- warstwa mrozochronna z piasku gr. 10 cm
- podłoże gruntowe G1

c) chodnik

- kostka betonowa, kolor szary, gr. 6 cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
- warstwa mrozochronna z piasku gr. 10 cm
- podłoże gruntowe G1

Projektowane rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rys. nr 5 w skali 1:50

7. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Przyjęte rozwiązania wysokościowe ulicy Leszczynowej zostały opracowane w postaci planu sytaucyjno-wysokościowego (rysunek nr 3 w skali 1:500) i profilu podłużnego (rysunek nr 4 w skali 1:500/50).

Profil podłużny ulicy został maksymalnie dostosowany do przyległego zagospodarowania ulicy, z zachowaniem normatywnych spadków podłużnych zapewniających sprawne odwodnienie jezdni i chodnika do projektowanych kratek ściekowych.

Zaprojektowane spadki podłużne ulic wynoszą od 0,5% do 3,38%. Projektowane załomy wymagały wykraglenia łukiem pionowym o promieniu 300 m.

8. ROBOTY BRANŻOWE

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni twardych zostaną odprowadzone do projektowanych studzienek ściekowych z osadnikiem, a następnie przykanalikami do kanału deszczowego Ø315 mm i docelowo do projektowanej studni chłonnej fi1200.

Szczegółowe rozwiązania dot. projektowanej kanalizacji deszczowej zawarto w projekcie architektoniczno-budowlanym kanalizacji deszczowej w części 2.2 do PB.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmują zakres prac związanych z:

- budowę kanalizacji deszczowej
- budowę korpusu drogowego – wykonanie wykopów i nasypów dla umieszczenia konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy, zjazdów i chodników.

10. ROZWIĄZANIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano żadnych rozwiązań powodujących uciążliwości dla niepełnosprawnych.

Projektowane rozwiązania obejmują zastosowanie płynnych profili chodników, obniżenie krawężników na długości projektowanych przejść dla pieszych do 2 cm względem poziomu nawierzchni ulic oraz zastosowanie na chodnikach na długości przejść dla pieszych 2 rzędów płyt betonowych z wypustami o wymiarach 35x35 cm.

11. OZNAKOWANIE


Projekt stałej organizacji ruchu jest przedmiotem odrębnego opracowania.

Opracował

CZĘŚĆ GRAFICZNA


Spis rysunków:

3. *Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500*
4. *Profil podłużny ulicy Leszczynowej w skali 1:500/50*
5. *Przekroje charakterystyczne w skali 1:50*
6. *Szczegóły konstrukcyjne w skali 1:25*
- 7.1. *Konstrukcja zjazdu indywidualnego w skali 1:50*
- 7.2. *Konstrukcja zjazdu indywidualnego w skali 1:50*




Firma Projektowo Usługowa "PROBUD"	
09-200 Sierpc, ul. Słazica 97 NIP 776-145-66-11 tel. 502-216-713	
Zamawiający: Zarząd Miejski w m. Lubawie	
Nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
Temat: PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY	
Czł. Nazwisko i Imię Stanowisko Branża	
1	Mikolaj Paladek Projektant Drogowy
2	Martyna Skierka Asystent projektanta Drogowy
Data: 2023	
Lp. 3	
Mazowiecki	
1500	


- LEGENDA:
- Granice własności
 - Granice opracowania
 - Proj. krawężnik betonowy wystający
 - Proj. krawężnik betonowy wtopiony
 - Proj. obrzeże betonowe 8x30 cm
 - Proj. jezdnia z betonem asfaltowego
 - Proj. jezdni indywidualny bramy z kostki betonowej
 - Proj. chodnik z kostki betonowej
 - Proj. zieleni
 - Istn. elementy do usunięcia
 - Kształt ścieżkowa
 - Studnia kanalizacyjna
 - Studnia ochłona




km 0+015,00




km 0+077,00



km 0+135,00



km 0+165,00




Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w m. Lubowidz				09-140 ul. Płocka 33 Sp. komandytowa ROBBUD Sp. z o.o.	
PROJEKT BUDOWLANY				tel.691-556-328	
Przekroje charakterystyczne				09-140 ul. Płocka 33 Sp. komandytowa ROBBUD Sp. z o.o.	
L.p.		Imię i nazwisko	Funkcja	Branża	Nr uprawn.
1		Michał Pakieła	Projektant	Drogowa	MAZ/0172/ POOD/11
2		Monika Slekiera	Asystent projektanta	Drogowa	—

SZCZEGÓŁ A

połączenie chodnika z terenem

- Kosłka betonowa łożowana gr. 6 cm
- Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
- Warstwa mrozochronna z piasku gr. 10cm
- Podłoże gruntowe G1




Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

SZCZEGÓŁ B

połączenie jezdni z chodnikiem


- Kosłka betonowa gr. 8 cm, kolor grafitowy
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- Podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20cm
- Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszyw naturalnych 0/31,5 gr. 15cm
- Podłoże gruntowe G1



Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm
Podłoże gruntowe G1

SZCZEGÓŁ C



połączenie jezdni z terenem



Humusowanie gr. 10 cm z obsianiem
mieszanką traw



Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w m. Lubowidz					Data opracowania kwalifikacji 2017	
PROJEKT BUDOWLANY					Rys.nr 6	
Szczegóły konstrukcyjne					Skala 1:50	
L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Branża	Nr uprawn.	Podpis	
1	Michał Pakiela	Projektant	Drogowa	MAZ/0172/ POOD/11		
2	Monika Siekiera	Asystent projektanta	Drogowa	—		

ROBBUD Sp. z o.o. Sp. komandytowa		09-140 ul. Płocka 33 NIP 567-177-29-27		tel.691-556-328	
--------------------------------------	--	---	--	-----------------	--



Nazwa i adres obiektu			
Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej			
PROJEKT BUDOWLANY			
Temat:		Data	
Zjazd indywidualny		opracowanie: kwiecień 2017	
L.p.		Rys. nr	
Nazwisko i Imię		7.1	
Stanowisko		Skala	
Nr upr.		1:50	
Podpis			
1	Michał Pakieła	Projektant	MAZ/0172/POOD/11
2	Monika Siekiera	Asystent projektanta	

Nazwa i adres obiektu Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej				Data opracowania: kwiecień 2017	
PROJEKT BUDOWLANY				Rys.nr 7.2	
Temat: Zjazd indywidualny				Skala 1:50	
L.p.	Nazwisko i Imię	Stanowisko	Nr upr.	Podpis	
1	Michał Pakieła	Projektant	MAZ/0172/ POOD/11		
2	Monika Siekiera	Asystent projektanta			



CZĘŚĆ 2.2
PROJEKT KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Materiały wyjściowe

Materiałami wyjściowymi do opracowania projektu są:

- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydana przez Starostę Żuromińskiego,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- obowiązujące normy i przepisy.

2. Opis rozwiązania technicznego

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z powierzchni projektowanej ulicy Leszczynowej w Lubowidzu.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni twardych zostaną odprowadzone do projektowanych studzienek ściekowych z osadnikiem, a następnie przykanalikami $\varnothing 200$ do kanału deszczowego $\varnothing 315$ mm i docelowo do studni chłonnej DN1200.

3. Projektowany zakres opracowania

Projektuje się kanalizację deszczową z rur PVC315 o klasie sztywności $SN \geq 8$.

Przyłącza do studzienek ściekowych projektuje się z rur PVC 200 o klasie sztywności $SN \geq 8$.

Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne $\varnothing 600$ z PP.

Projektowany zakres inwestycji:

- kanał PVC DN315 - ok 75,0m
- kanał PVC DN200 (od wpustów do studni) - ok 5,0 m
- studnia rewizyjna $\varnothing 600$ PP mm – 2 szt.
- studnie betonowe DN 500 z osadnikiem $h = 1,0$ m i wpustem żeliwnym – 3szt
- studnia chłonna betonowa DN1200 $h=3,0$ m – 1szt.

4. Kanalizacja deszczowa

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych klasy $\geq SN8$, łączonych na uszczelki gumowe. Są to rury z PVC o średnicy 315 i 200 mm.

Przekroje przewodów dobrano w oparciu o obliczenia hydrauliczne sieci.

Rzędne posadowienia kanałów nawiązano do rzędnych terenu istniejącego, projektowanej niwelety ulic, rzędnych istniejącej kanalizacji deszczowej oraz zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Dla umożliwienia kontroli pracy kanałów oraz podłączenia wpustów deszczowych zaprojektowano na trasie kanału wykonanie studni inspekcyjnych tworzywowych $\varnothing 600$ zgodnych z PN-EN 13598-2. Studnia tworzywowa składa się z:

- kinety z PE lub PP z wyprofilowanym profilem hydraulicznym;
- rury karbowanej z PP stanowiącej trzon studzienki
- zwieńczenia

Studzienki należy wyposażyć we włazy żeliwne wyregulowane do rzędnej niwelety nawierzchni w miejscu zabudowy studni.

Projekt przewiduje również budowę studni chłonnej betonowej DN1200, do której będą odprowadzane ścieki deszczowe i roztopowe (rys.12).

Wpusty uliczne zaprojektowano z prefabrykowanych kręgów betonowych $\varnothing 500$ z osadnikiem o głębokości 1,0 m. Zwieńczenie wpustu stanowi krata żeliwna mocowana na zawiasach klasy D400.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne– wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych.

Głębokość posadowienia rurociągów szczegółowo przedstawiono na profilach podłużnych.

Pod rury kanalizacyjne należy zastosować podsypkę grubości 20 cm.

Warstwa sypanego materiału podsypki o grubości 10 cm powinna pozostać niezagęszczona dla swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych.

Po położeniu rur sprawdzić ich osiowość i spadek. Zasypkę wykopów do 30cm nad rurociąg wykonywać ręcznie, gruntem luźnym z jego ręcznym ubiciem, pozostałość w miarę warunków mechanicznie. Grunt użyty do zasyпки wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawierać brył, gruzu czy śmieci. W przypadku gruntów niezagęszczanych dokonać wymiany gruntu. Zasypkę wykopów wykonywanych w pasie dróg należy wykonywać warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek płytowych, do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia (tj. dla wykopów w pasach dróg do wartości $I_s=1,0$ w zakresie do 1,2m p.p.t. oraz $I_s=0,97$ w zakresie $>1,2$ m p.p.t.).

Warunki montażu rur dotyczą także montażu studzienek w strefie studzienki tj. do 50 cm od ściany studzienki.

Przy montażu kanalizacji należy przeprowadzić próbę szczelności przewodów grawitacyjnych zgodnie z PN – 92/B-10735.

6. Roboty montażowe rurociągów

Układanie rurociągów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z założeniami zawartymi w PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przewody kanalizacyjne należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu z podsypki grubości 20cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach. Prace montażowe należy prowadzić z punktów węzłowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych węzłowych, układając rurociąg od rzędnych niższych do wyższych.

Ułożone rurociągi należy zastabilizować przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokość 10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostępu do złączy montażowych. W trakcie montażu kanałów grawitacyjnych z rur PVC kielichowych łączonych na wcisk należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki.

Dla systemu kanalizacji objętego projektem przewidziano zastosowanie studzienek inspekcyjnych tworzywowych DN600. Studnie należy posadowić na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej- 10 cm, wypoziomować kinetę i podłączyć rury kanalizacyjne. W celu unieruchomienia kinety zasypać wykop zasypką wstępną. Rurę trzonową z zamontowaną uszczelką 600 osadzić w kinecie. Zagęścić strefę wokół rury. Zagęszczenie przeprowadzić ręcznie , warstwami co 15 cm lub sprzętem mechanicznym (warstwa do 30 cm).

7. Odwodnienie wykopów

Montaż urządzeń należy dokonywać na podłożu suchym. Odwodnienie wykopu w zależności od potrzeb należy prowadzić metodą powierzchniową lub za pomocą igłofiltrów. Realny czas odwodnienia oraz odległości między igłami należy ustalić na budowie na podstawie aktualnego poziomu wody gruntowej i jej napływu do wykopu.

Całość inwestycji wykonywać zgodnie z:


- **Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych**
- **normą PN – B – 10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych**
- **normą PN – 92/B – 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze**
- **Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.**
- **z instrukcją montażu producenta rur.**
- **innymi obowiązującymi przepisami i normami**

Opracował:

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Spis rysunków:

8. *Plan sytuacyjny w skali 1:500*
9. *Profil podłużny – kanał główny w skali 1:100/200*
10. *Profil podłużny – przykanaliki w skali 1:100/200*
11. *Studnia rewizyjna Ø 600*
12. *Wpust deszczowy bet. Ø 500*
13. *Schemat studni chłonnej*



LEGENDA:


Granice własności

Granice opracowania

Kratka ściekowa


☐ D1 Studnia kanalizacyjna

Studnia chronna



LEGENDA:

	Granice własności
	Granice opracowania
	Kratka ściekowa
	Studnia kanalizacyjna
	Studnia chłonna



LEGENDA:


Granice własności

Granice opracowania


Kratka ściekowa


Studnia kanalizacyjna


OS Studnia chłonna




ROBBUD Sp. z o.o. Sp. komandytowa 09-140 Racław, ul. płocka 33 NIP 567-177-29-27 tel. 691-556-328				Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w m. Lubowidz			
Nazwa i adres obiektu PROJEKT BUDOWLANY				Data opracowania kwiecień 2017			
Temat: PROFIL PODŁUŻNY - KANAŁ GŁÓWNY				Rysownik 9			
Skala 1:100/200				Podpis			
L.p.	Nazwisko i Imię	Stanowisko	Nr upr.				
1	Piotr Pakieła	Projektant	MAZ/0452/ POOS/08				
2	Monika Siekiera	Asystent projektanta	_____				

poziom por.140,00m n.p.m.			
studnia rewizyjna PP Ø600	z włazem dężkim D400	studzienka ściekowa z osadnikiem 1,0m	
Węzeł		D1	w1
Rzędna terenu [m n.p.m.]		148,60	147,13 148,56
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		147,10	147,13
Zagłębienie [m]		1,52	1,43
Odległość [m]		0,00	1,70
Materiał,Średnica/Spadek [%]		PVC200	2,0%
Długość [m]		1,70	

poziom por.140,00m n.p.m.			
studnia chłonna betonowa Ø1200	z włazem dężkim D400	studzienka ściekowa z osadnikiem 1,0m	
Węzeł		S	w2
Rzędna terenu [m n.p.m.]		147,55	146,75 147,49
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		144,55	146,72
Zagłębienie [m]		3,00	0,83
Odległość [m]		0,00	1,55
Materiał,Średnica/Spadek [%]		PVC200	2,0%
Długość [m]		1,55	

poziom por.140,00m n.p.m.			
studnia chłonna betonowa Ø1200	z włazem dężkim D400	studzienka ściekowa z osadnikiem 1,0m	
Węzeł		S	w3
Rzędna terenu [m n.p.m.]		147,55	146,76 147,49
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		144,55	146,72
Zagłębienie [m]		3,00	0,83
Odległość [m]		0,00	1,85
Materiał,Średnica/Spadek [%]		PVC200	2,0%
Długość [m]		1,85	

ROBUD Sp. z o.o. Sp. komandytowa 09-140 Raciąg, ul. plocka 33 NIP 567-177-29-27 tel. 691-556-328		Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w m. Lubowidz			
Nazwa i adres obiektu		Data opracowania kwiecień 2017		Rys.nr 10	
Temat: PROFIL PODŁUŻNY - PRZYKANALIKI		Skala 1:100/200			
L.p.	Nazwisko i Imię	Stanowisko	Nr upr.	Podpis	
1	Piotr Pakieła	Projektant	MAZ/0452/ POOS/08		
2	Monika Siekiera	Asystent projektanta	_____		



Nazwa i adres obiektu

Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w m.Lubowidz


PROJEKT BUDOWLANY

Studnia rewizyjna DN 600


Data
opracowania:
kwiecień
2017
Rys.nr
11
Skala

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Branża	Nr uprawn.	Podpis
1	Piotr Pakieła	Projektant	Sanitarna	MAZ/0428/ POOS/08	

- 1- Wpust uliczny żeliwny przejazdowy wg PN/H-74081
- 2- Kręgi bet.średnicy 50cm z betonu żwirowego klasy B-25
- 3- Pierścień żelbetowy ϕ 65 z bet.wibrowanego klasy B 20
- 5- Płyta fundamentowa gr.20cm wykonana za bet.B 15
- 6- Podsypka z piasku gr.15cm



Nazwa i adres obiektu					
Budowa drogi gminnej ul. Leszcynowej w m.Lubowidz					
PROJEKT BUDOWLANY					Data opracowania: kwiecień 2017
					Rys.nr 12
Studzienka ściekowa DN 500 z osadnikiem					Skala
L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Branża	Nr uprawn.	Podpis
1	Piotr Pakieła	Projektant	Sanitarna	MAZ/0428/ POOS/08	



1. Właz kanałowy D600
2. Płyta nastudzienna z otworem fi 600
3. Kręgi betonowe fi 1200 gr. min. 10cm
4. Kanał PVC 200
5. Woda wprowadzana do studni
6. Warstwa filtracyjna z piasku
7. Warstwa podtrzymująca z kruszywa 31,5 - 63 mm

ROBBUD Sp. z o.o. Sp. komandytowa 09-200 Sierpc, ul. Staszica 97 NIP 567-177-29-27 tel. 691-556-328		Budowa ul. Leszczynowej w m. Lubowidz				
		Faza projektu:				
		PROJEKT BUDOWLANY				
		Temat:				
		Studnia chłonna Ø1200				
L.p.	Nazwisko i Imię	Stanowisko	Branża	Uprawnienia	Podpis	
1	Piotr Pakieła	Projektant	Sanitarna	MAZ/0452/ POOS/08		
2						

Data opracowania: kwiecień 2017
Rys.nr 13
Skala

Bud.6733.1.2017

**DECYZJA Nr 1/2017
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO**

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 6, 8, 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

- **po rozpatrzeniu wniosku** z dnia 28 grudnia 2016 r. złożonego przez Pana Krzysztofa Ziółkowskiego, reprezentującego Gminę Lubowidz, z siedzibą przy ul. Zielonej 10, 09-304 Lubowidz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg gminnych wraz z chodnikami i odwodnieniem na działkach nr 568, 1020/1, 1022/1, 1023/12, 1023/14, 1020/2, 1023/4, 1023/2, 1022/2, 1028/1, 1458, 1028/2, 1482, 1545 położonych w miejscowości Lubowidz, obręb Lubowidz, gmina Lubowidz

- **po uzgodnieniu z:**

- 1) **Starostą Powiatu Żuromińskiego**, ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin – organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami – postanowienie R i Ś. 6123.20.2017 z dnia 02.02.2017r.,
- 2) **Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddział w Ciechanowie Inspektorat w Żurominie**, ul. Olszewska 7, 09-300 Żuromin – organem właściwym w sprawach melioracji wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami – zgoda milcząca,
- 3) **Zarządcą Dróg Gminnych** – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego – zgoda milcząca,
- 4) **Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Terenowy II**, ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock – w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody – zgoda milcząca,

u s t a l a m
na wniosek Gminy Lubowidz
z siedzibą przy ul. Zielonej 10, 09-304 Lubowidz
reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Ziółkowskiego
lokalizację inwestycji celu publicznego

polegającą na budowie dróg gminnych wraz z chodnikami i odwodnieniem na działkach nr 568, 1020/1, 1022/1, 1023/12, 1023/14, 1020/2, 1023/4, 1023/2, 1022/2, 1028/1, 1458, 1028/2, 1482, 1545 położonych w miejscowości Lubowidz, obręb Lubowidz, gmina Lubowidz, określoną w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

1. Ustalenia dotyczące funkcji i rodzaju zabudowy: budowa dróg gminnych wraz z chodnikami i odwodnieniem - obiekty infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
- a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- budowa dróg gminnych wraz z chodnikami i odwodnieniem,
 - przy projektowaniu uwzględnić obecność sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - inwestycja winna spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
 - projekt techniczny winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych;
- b) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie zalicza się do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko,
 - planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich,
 - w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
 - w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
 - przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,
 - jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą,
 - obowiązują ustalenia dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecza Skrwy i Wkry,
 - w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe Wójta Gminy Lubowidz,
 - przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych;
- c) warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy,
 - zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy,
 - odprowadzanie ścieków bytowych – nie dotyczy,
 - odprowadzanie wód opadowych – powierzchniowo po terenie własnych działek,
 - sposób usuwania i unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - obsługa komunikacyjna – nie dotyczy;
- d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
- należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich:
 - dostępu do drogi publicznej,
 - możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
 - dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

- projektowana inwestycja nie powinna pogarszać warunków użytkowania nieruchomości, na której jest zlokalizowana, a jej użytkowanie nie może powodować uciążliwości w zakresie emisji hałasu, uciążliwości zapachowej, emisji spalin, bezpieczeństwa komunikacyjnego itp. dla terenów sąsiednich, uciążliwość powinna zamknąć się w granicach działek, na których będzie realizowana niniejsza inwestycja,

- inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych – art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

- należy spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony środowiska.

Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 28 grudnia 2016 r. Pan Krzysztof Ziółkowski, reprezentujący Gminę Lubowidz z siedzibą przy ul. Zielonej 10, 09-304 Lubowidz, wystąpił z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg gminnych wraz z chodnikami i odwodnieniem na działkach nr 568, 1020/1, 1022/1, 1023/12, 1023/14, 1020/2, 1023/4, 1023/2, 1022/2, 1028/1, 1458, 1028/2, 1482, 1545 położonych w miejscowości Lubowidz, obręb Lubowidz, gmina Lubowidz.

Teren objęty wnioskiem znajduje się na obszarze, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z powyższym ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie przepisu art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.).

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Sporządzenie projektu decyzji powierza się osobie spełniającej jeden z warunków wymienionych w art. 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt decyzji o warunkach zabudowy przygotował mgr inż. Jacek Ostrowski, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie gospodarki przestrzennej.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał

pozwolenie na budowę, lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06-400 Ciechanów, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Lubowidz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1) załącznik tekstowy do decyzji:

- analiza warunków, zasad zagospodarowania terenu i zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji,
- analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu;

2) załącznik graficzny do decyzji – mapa w skali 1:1000;

Niniejsza decyzja doręczona
dnia 28.02.2017r.
stała się prawomocna
dnia 28.03.2017r.
Lubowidz, dnia
podpis



WÓJT
mgr Krzysztof Ziółkowski

Zup. WÓJTA
Monika Kottowska
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Strony postępowania,
2. Urząd Gminy Lubowidz, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz
3. a./a

Załącznik nr 1 do decyzji nr 11/2014
z dnia 27.02.2014 r.
Lubowidz, dnia
podpis **WOJT** do decyzji nr

Załącznik tekstowy

ANALIZA

WARUNKÓW, ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU, NA KTÓRYM PRZEWIDUJE SIĘ REALIZACJĘ INWESTYCJI ZGODNIE Z ART. 53 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu, jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

Analizując wnioski oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubowidz, uchwalonego Uchwałą Nr 106/XXIII/2000 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 8 grudnia 2000 r., zmienionego Uchwałą Nr 104/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 2008 r., Wójt Gminy Lubowidz stwierdził, że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji.

Teren objęty inwestycją posiada dostęp do drogi publicznej. W analizowanym obszarze nie występuje infrastruktura techniczna związana z celami ponadlokalnymi. Teren objęty inwestycją nie znajduje się w miejscowości uzdrowskiej, obszarze morskich portów i przystani, terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych, terenie górniczym, w parku narodowym, na terenie ochrony zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią, na terenie zamkniętym.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 778, z późn. zm.), w związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycję jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami decyzję wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.), w związku z tym, że przedmiotowa inwestycja leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecza Skrzy i Wkry, decyzję wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.), w związku z tym, że teren przedmiotowej inwestycji należy do obszaru przyległego do pasa drogowego decyzję wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi graniczącej z inwestycją.

2. Stan faktyczny i prawny:

Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 568, 1020/1, 1022/1, 1023/12, 1023/14, 1020/2, 1023/4, 1023/2, 1022/2, 1028/1, 1458, 1028/2, 1482, 1545.

Rozpatrywane działki zlokalizowane są w obrębie Lubowidz, gmina Lubowidz.

mgr inż. Jacek Ostrowski
Posiadający dyplom ukończenia
studiów wyższych w zakresie
gospodarki przestrzennej

Żuromin, 09.06.2017 r.

RiŚ.6341.18.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, pkt 19, art. 37 pkt 2; art. 123 ust. 2; art. 127 ust. 1, 3 i 5; art. 128 ust. 1 pkt 4, 6, 8; art. 131 ust. 1 i 2; art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wójta Gminy Lubowidz o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do projektowanej studni chłonnej i na wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnej (1 szt.) w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w m. Lubowidz”

u d z i e l a m

I. Wójtowi Gminy Lubowidz, ul. Zielona 10, 09 – 304 Lubowidz pozwolenia wodnoprawne w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w miejscowości Lubowidz” na:

1. szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z odcinka drogi gminnej od km 0+007,60 do km 0+218,60 w miejscowości Lubowidz gm. Lubowidz ze zlewni wynoszącej $F = 0,1473$ ha w ilości $Q_{\max h} = 35,71 \text{ m}^3/\text{h}$; $Q_{\text{śr.d}} = 8,03 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\max r} = 963,75 \text{ m}^3/\text{rok}$ poprzez projektowaną studnię chłonną o której mowa w pkt 2 decyzji
2. wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnej **S1** o średnicy 1200 mm, głębokości 3,00 m - usytuowanej w km 0+066,00 po prawej stronie drogi o współrzędnych geograficznych N:53°07'47''; E:19°50' 47'' na terenie działki nr 1020/1 obręb Lubowidz gmina Lubowidz.

II. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym nakładam na wnioskodawcę następujące obowiązki:

1. wykonania urządzenia wodne zgodnie z projektem,
2. utrzymania w należyтым stanie technicznym urządzeń wodnych,
3. ponoszenia odpowiedzialności materialnej w wypadku wyrządzenia szkód w wyniku niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wprowadzania wód opadowych.
4. niezwłocznego poinformowania, w przypadku awarii, stron postępowania oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

III. Zastrzegam, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Ustalam ważność pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi na czas określony to jest do dnia **9 czerwca 2027 r.**

UZASADNIENIE

Postępowanie administracyjne wszczęto na wniosek złożony w dniu 03.04.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Żurominie przez Wójta Gminy Lubowidz ul. Zielona 10, 09 - 304 Lubowidz o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do projektowanej studni chłonnej i na wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnej (1 szt.). Do w/w wniosku załączono 2 egz. operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z kanalizacji deszczowej do projektowanej studni chłonnej i wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnej opracowany przez Piotra Pakiela, marzec 2017 r. w wersji papierowej oraz sporządzony na elektronicznym nośniku danych, opis sporządzony w języku nietechnicznym oraz kopię decyzji nr 1/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak Bud.6733.1.2017 z 27.02.2017 r. wydaną przez Wójta Gminy Lubowidz. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniach 20.04.2017 r. i 23.05.2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) o wszczęciu postępowania poinformowano strony postępowania zawiadomieniem z 25.04.2017 r. znak RiŚ.6341.18.2017 oraz podano do publicznej wiadomości. W toku postępowania wnioskodawca pismem znak RGG.7013.7.2017 z 18.05.2017 r. sprostował wniosek w części dotyczącej lokalizacji studni chłonnej to jest na działce nr ewid. 1020/1, natomiast w wszczęciu postępowania z 25.04.2017 r. usytuowanie studni chłonnej było na działce nr ewid. 1023/12 i w związku z powyższym tut. organ orzekł w niniejszej decyzji o usytuowaniu studni chłonnej zgodnie z wnioskiem.

Po przeanalizowaniu przedłożonej do wniosku dokumentacji ustalono, że wody opadowe i roztopowe ze zlewni drogi gminnej na odcinku od km 0+007,60 do km 0+218,60 będą ujęte w projektowany system kanalizacji deszczowej i odprowadzane będą do studni chłonnej usytuowanej na działce nr ewid. 1020/1 położonej w obrębie Lubowidz. Wody opadowe i roztopowe spływające z powierzchni drogi gminnej przed wprowadzeniem do ziemi nie wymagają podczyszczenia do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni są ściekami zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.). Zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy Prawo wodne wprowadzanie ścieków do ziemi stanowi szczególne korzystanie z wód i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 122 ust. 1 pkt 1). Przez urządzenia wodne tj. studnie chłonne rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich (art. 9 ust. 1 pkt 19), na wykonanie których zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 wymagane jest pozwolenie

wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony (art. 127 ust. 1). Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat (art. 127 ust. 3). W przedmiotowym przypadku udzielono na okres 10 lat zgodnie z wnioskiem. Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (art. 127 ust. 5). Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie ścieków do ziemi jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane (art. 180 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). Przez instalację rozumie się (...) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję (art. 3 pkt 6). Warunki i tryb wydawania pozwolenia oraz właściwość organów określają przepisy ustawy - Prawo wodne (art. 181 ust. 2 ustawy POŚ). Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta wykonujący to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor, w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne - art. 135 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)
2. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania - art. 136 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia - art. 123 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)
4. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Żuromińskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Niniejsze pozwolenia wodnoprawne podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 1827).

Niniejsza decyzja stała się prawomocna

i ostateczna dnia **2017-06-29**

Żuromin, dnia **2017-06-30**

Z up. STAROSTY

mgr inż. *Zofia Matgorzata Dobies*
DYREKTOR WYDZIAŁU ROLNICTWA I ŚRODOWISKA



Z up. STAROSTY

mgr inż. *Zofia Matgorzata Dobies*
DYREKTOR WYDZIAŁU ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Urząd Gminy w Lubowidzu
2017-06-13 10:56:36, 1449 / 2017



266 7013.7.2017
Buśke Roman