

| Lp.                                               | Podstawa                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                 | Jedn.obm.      | Ilość             | Cena jedn. | Wartość |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|---------|
| <b>Przebudowa parku w Lubowidzu</b>               |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |            |         |
| <b>1 45233123-7</b>                               | <b>Roboty przygotowawcze</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |            |         |
| d.1 1 45233123-7                                  | 1 KNR 2-01<br>0121-02 1)     | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych                                                                                                                                | ha             | 0.0547 =<br>0.055 |            |         |
| d.1 2 45233123-7                                  | 2 KNNR 6 0806-07 2)          | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej                                                                                                                                                            | m              | 30                |            |         |
| d.1 3 45233123-7                                  | 3 KNR 2-01<br>0125-02 1)     | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przetrzaniem                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 547.55            |            |         |
| d.1 4 45233123-7                                  | 4 KNR 2-31<br>1406-05 3)     | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych                                                                                                                                                                                          | szt.           | 1                 |            |         |
| <b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>         |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |            |         |
| <b>2 45233142-6</b>                               | <b>Roboty ziemne</b>         |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |            |         |
| d.2 2 45233142-6                                  | 5 KNR 2-01<br>0201-02 1)     | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (powierzchnia 547,55m <sup>2</sup> o głębokości 0,1m) | m <sup>3</sup> | 54.76             |            |         |
| <b>Razem dział: Roboty ziemne</b>                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |            |         |
| <b>3 45233253-7</b>                               | <b>Roboty chodnikowe</b>     |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |            |         |
| d.3 1 45233253-7                                  | 6 KNNR 6 0404-01 2)          | Obrzeża betonowe koloru grafit o wymiarach 15x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową                                                                                                                        | m              | 380               |            |         |
| d.3 2 45233253-7                                  | 7 KNNR 6 0502-02 2)          | Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru beżowego grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 126.92            |            |         |
| d.3 3 45233253-7                                  | 8 KNNR 6 0502-02 2)          | Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru barwy jesienniej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                                                                             | m <sup>2</sup> | 420.64            |            |         |
| d.3 4 45233253-7                                  | 9 KNR 2-31<br>0114-03 3)     | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 547.58            |            |         |
| d.3 5 45233253-7                                  | 10 KNR 2-31<br>0114-04 3)    | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu<br>Krotność = 2                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 547.56            |            |         |
| <b>Razem dział: Roboty chodnikowe</b>             |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |            |         |
| <b>4 45233340-4</b>                               | <b>Roboty wykończeniowe</b>  |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |            |         |
| d.4 1 45233340-4                                  | 11 KNR 2-21<br>0213-01 4)    | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm                                                                                                                                              | ha             | 0.294             |            |         |
| d.4 2 45233340-4                                  | 12 KNR 2-21<br>0213-02 4)    | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy<br>Krotność = 3                                                                                                  | ha             | 0.294             |            |         |
| d.4 3 45233340-4                                  | 13 KNR 2-21<br>0401-01 4)    | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2935.72           |            |         |
| d.4 4 45233340-4                                  | 14 KNR 2-21<br>0607-01 4)    | Ławki parkowe                                                                                                                                                                                                                        | szt            | 6                 |            |         |
| d.4 5 45233340-4                                  | 15 KNR 2-21<br>0607-01 4)    | Kosze parkowe gotowe                                                                                                                                                                                                                 | szt            | 6                 |            |         |
| <b>Razem dział: Roboty wykończeniowe</b>          |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |            |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |            |         |
| <b>Podatek VAT 23%</b>                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |            |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |            |         |