

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa parku w Lubowidzu					
1	45233123-7	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.0547	ha	0.055	
				RAZEM	0.055
2	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-07	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.1	0125-02	547.55	m ²	547.550	
				RAZEM	547.550
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.1	1406-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45233142-6	Roboty ziemne			
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczy- mi na odległość do 1 km (powierzchnia 547,55m ² o głębokości 0,1m)	m ³		
d.2	0201-02	54.76	m ³	54.760	
				RAZEM	54.760
3	45233253-7	Roboty chodnikowe			
6	KNNR 6	Obrzeża betonowe koloru grafit o wymiarach 15x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.3	0404-01	380	m	380.000	
				RAZEM	380.000
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru beżowego grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0502-02	126.92	m ²	126.920	
				RAZEM	126.920
8	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru barwy jesieni grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0502-02	420.64	m ²	420.640	
				RAZEM	420.640
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3	0114-03	547.58	m ²	547.580	
				RAZEM	547.580
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-04	Krotność = 2 547.56	m ²	547.560	
				RAZEM	547.560
4	45233340-4	Roboty wykończeniowe			
11	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
d.4	0213-01	0.294	ha	0.294	
				RAZEM	0.294
12	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - do- datek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	ha		
d.4	0213-02	Krotność = 3 0.294	ha	0.294	
				RAZEM	0.294
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawoże- nia	m ²		
d.4	0401-01	2935.72	m ²	2935.720	
				RAZEM	2935.720
14	KNR 2-21	Ławki parkowe	szt.		
d.4	0607-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 2-21	Kosze parkowe gotowe	szt.		
d.4	0607-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Inż. Marianna Budzińska
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w ograniczonym zakresie
 w specjalności drogowej
 nr ew. MAZ/0192/ZHOD/11