WÓJT GMINY LUBOWIDZ
UL. ZIELONA 10, 09-304 LUBOWIDZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi gminnej w m. Lubowidz

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,29	wg PZT
2	D.01.02.01	MECHANICZNE KARCZOWANIE KRZAKÓW I WYCINKA DRZEW	-	-	-
2.1		ŚCINANIE DRZEW O ŚREDNICY do 60 cm WRAZ Z KARCZOWANIEM PNI ORAZ WYWIEZIENIEM DŁUŻYC,GAŁĘZI I KARPIN NA ODL. DO 10 KM, UZUPEŁNIENIE WYKOPU PO KARPIE	szt	1	wg PZT
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5			
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V	m3	461,21	wg tabeli robót ziemnych
3.2		NASYPY Z GRUNTU Z WYKOPU WRAZ Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODL. DO 10 KM	m3	117,77	wg tabeli robót ziemnych
3.3		WYWÓZ NADAMIARU GRUNTU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10 KM	m3	343,44	"=461,21-117,77 = 343,44"
		D.03.00.00 ODWODNIENIE DRÓG - CPV 45232452-5	-	-	-
4	D.03.02.01	ODWODNIENIE DROGI	-	-	-
4.1		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z WYWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	35,85	Wg wykazu budowy odwodnienia drogi
4.2		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	7,17	
4.3		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	66,65	
4.4		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	7,66	
4.5		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	1,56	
4.6		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z WYKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	11,54	
4.7		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	3,50	
4.8		STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KREGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 1,0M I WPUSTEM ULICZNYM D400	szt	4	
4.9		STUDZIENKI CHŁONNE Z KREGÓW BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM LEKKIM C250 WRAZ Z WYKONANIEM WARSTWY FILTRACYJNEJ Z PIASKU I WARSTWY PODTRZYMUJĄCEJ Z KRUSZYWA 31,5-63	szt	3	
4.10		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	3,50	
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9			
5	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-

5.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI JEZDNI, ZJAZDÓW, CHODNIKA	m2	1547,52	Jezdnia z BA - 1498,84 Zjazdy indywidualne - 48,68
6	D.04.02.01	WARSTWY ODCINAJĄCE	-	-	-
6.1		WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJĄCEJ Z PIASKU GR. 15 CM	m2	1498,84	Jezdnia z BA - 1498,84
7	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-
7.1		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	1512,24	Jezdnia z BA - 1498,84 Remont jezdni - 13,4
7.2		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	1498,84	Jezdnia z BA - 1498,84
7.3		SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	1512,24	Jezdnia z BA - 1498,84 Remont jezdni - 13,4
8	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-
8.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	48,68	Zjazdy indywidualne - 48,68
8.2		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 20 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	1498,84	Jezdnia z BA - 1498,84
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9			
9		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-		-
9.1	D.05.03.05 a	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 16W - WARSTWA WIĄŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY 5 CM	m2	1498,84	Jezdnia z BA - 1498,84
10	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-	-
10.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	48,68	Zjazdy indywidualne - 48,68
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
11	D-07.02.02	OZNAKOWANIE POZIOME	m2	90,10	wg projektu SOR
12	D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	-	-
12.1		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	16	wg projektu SOR
12.2		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH	szt	19	wg projektu SOR
12.3		ISTNIEJĄCE ZNAKI DO PRZESTAWIENIA	szt	2	wg projektu SOR
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC			
13	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE			
13.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15X30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	537,40	wg PZT
13.2		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12X25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	19,50	wg PZT
		D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA			
14		HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM MIESZANKĄ TRAW GR. 10 CM	m2	935,20	wg PZT