WYKAZ ROBÓT - TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - droga gminna w m. Lubowidz

Pikietaż	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
	m^2	m^2	m^2	m^2	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
0 + 0,00	0,00	0,00										
			1,340	0,00	8,48	11,36	0,00	0,00	11,36	0,00		
0 + 8,48	2,68	0,00									11,36	0,00
			2,680	0,03	27,30	73,16	0,68	0,68	72,48	0,00		
0 + 35,78	2,68	0,05									83,84	0,00
			3,055	0,05	25,76	78,70	1,29	1,29	77,41	0,00		
0 + 61,54	3,43	0,05									161,25	0,00
			2,540	0,23	38,01	96,55	8,55	8,55	87,99	0,00		
0 + 99,55	1,65	0,40									249,25	0,00
			1,565	0,46	25,02	39,16	11,38	11,38	27,77	0,00		
0 + 124,57	1,48	0,51									277,02	0,00
			1,250	0,67	23,74	29,68	15,91	15,91	13,77	0,00		
0 + 148,31	1,02	0,83									290,79	0,00
			1,255	0,82	29,72	37,30	24,37	24,37	12,93	0,00		
0 + 178,03	1,49	0,81									303,72	0,00
			1,690	0,67	14,74	24,91	9,88	9,88	15,03	0,00		
0 + 192,77	1,89	0,53									318,75	0,00
			1,485	0,97	17,26	25,63	16,74	16,74	8,89	0,00		
0 + 210,03	1,08	1,41									327,64	0,00
			1,800	1,17	24,87	44,77	28,97	28,97	15,79	0,00		
0 + 234,90	2,52	0,92									343,43	0,00
Łącznie:					**235**	**461,21**	**117,77**	**117,77**	**343,43**	**0,00**	**0,00**	**m^3**